

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DRZWI I OKNA					
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.1	0702-06	2,1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
2	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²		
d.1	0701-04	0,8	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
3	KNNR 3	Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych 2 szt.	m ²		
d.1	0702-01	3,78	m ²	3,780	
				RAZEM	3,780
4	KNR AT-02	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach	szt.		
d.1	2058-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	3,5 mb*0,30m*0,40m (grubość ściany) ==0,42	m ³	0,420	
				RAZEM	0,420
6	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1	0304-01	0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2 PŁYTKI I PODŁOGI					
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0504-06	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.2	1102-01	zatarte na ostro	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" lub podobny - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
11	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2	1118-08	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.2	1120-05	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
13	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
d.2	0204-02	28	m ²	28,000	
				RAZEM	28,000
14	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (dodatkowo folia na posadzce)	m ²		
d.2	202 1136-01	15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE					
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3	1202-09	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
16	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.3	0815-03	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-03	75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.3 2003-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe	m ²		
		9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
19	KNP 05 d.3 0610-01.01	Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym z winiduru grub. 2.0 mm o obwodzie przewodu do 400 mm; udział kształtek do 35 % powierzchni	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
4		INSTALACJA C.O.			
20	KNR 0-35 d.4 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNR 4-02 d.4 0517-04	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 20-32 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość	kpl.		
		20	m		20,000
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNNR 2 d.4 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
23	KNR 0-31 d.4 0116-03	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
24	KNR 0-31 d.4 0116-04 uwaga pod tablicą	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa długość 20-40 m	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
25	KNR 0-35 d.4 0208-01	Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m ³ /h i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-15 d.4 0501-01	Kotły Z-5 WB6-1 i Z-5 PBb-1(ECA I NW); WK-2 (KWD-K); Z1 WK-3 (KWD Camino 3); Z3 WK-1 (Kz-3k); Z-5 Pk-1; Z-5 WK-1 (KZ-5) o pow.ogrzew.6.5m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-15 d.4 0506-01	Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm ³	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		INSTALACJA WOD-KAN I ŁAZIENKA			
28	KNR 2-15 d.5 0103-02 z. o.2.4.8.a) 9901-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow. o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach (przyjęto 2 x do zlewozmywak, 2 x wanna, 2 x umywalka, 1 x wc, 1x pralka, 1 x piec c.o.)	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
29	KNR-W 2- d.5 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-15 d.5 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 2- d.5 15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR-W 2- d.5 15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 2- d.5 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000